

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO

(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08 smi)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08 smi)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

**SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA'
DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA 3 ANNI**

CIG 93377288E8

ANAGRAFICA COMUNE DI SEREGNO

DATI GENERALI DELL'ENTE

Anagrafica Azienda

Comune Seregno

Provincia Monza e Brianza

Indirizzo Piazza Libertà 1

Sede Operativa
Cimitero Principale
Cimitero S. Carlo

Comune SEREGNO

Provincia Monza e Brianza

Indirizzo via Reggio e via Borromeo

Datore di Lavoro Area Lavori Pubblici e Patrimonio: Ing. Franco Greco

RSPP Istruttoria per la nomina in corso

Medico Competente Istruttoria per la nomina in corso

Referente del committente Responsabile del procedimento: arch. Silvia Leoni

AZIENDE ESTERNE INTERFERENTI e PRESENTI IN LOCO

Ragione sociale	Oggetto evento	Datore di Lavoro	RSPP

DATI ANAGRAFICI SEDE DELL' APPALTO

Indirizzo	
Codice di attività	
Datore di Lavoro	
RSPP	
Medico Competente	
RLS	
Referente	
Documentazione consegnata	<input type="checkbox"/> Visura Camerale, <input type="checkbox"/> DURC, <input type="checkbox"/> POS/ estratto DVR, <input type="checkbox"/> dati anagrafici SPP, <input type="checkbox"/> nominativi personale operante durante l' appalto

Breve descrizione dell' Evento

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti le operazioni riconducibili a servizi cimiteriali presso il Cimitero Principale di via Reggio e il Cimitero S. Carlo di via Borromeo, oltre ad altri servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto e nei documenti di Stima delle Prestazioni

DATI GENERALI CONTRATTO

Oggetto del contratto	SERVIZI CIMITERIALI OLTRE AD ALTRI SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3	
DURATA DEL CONTRATTO		
Data inizio	Data fine	
N° protocollo		
Importo dell'appalto (€)	624.000,00	
di cui x costi della sicurezza	3.900,00	
Sconto di gara %		
Procedura di gara		
Tipologia contratto		
Incaricato		

TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- ❖ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente
- ❖ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- ❖ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ❖ I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase **A** sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

		Magnitudo			
		LIEVE	MODESTA	GRAVE	GRAVISSIMA
		1	2	3	4
Probabilità	1 M.BASSO	1	1	2	2
	2 BASSO	1	2	3	3
	3 MEDIO	2	3	4	4
	4 ALTO	2	3	4	4
IMPROBABILE	1	1	2	2	
POSSIBILE	2	1	2	3	
PROBABILE	3	2	3	4	
M.PROBABILE	4	2	3	4	

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO**, con la seguente gradualità:

1	2	3	4
M.BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

- la prima è l'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni
- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporane.

Come indicato nello specifico capitolo (INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

Negli uffici è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERO UNIFICATO 112 per:

- ~ **Emergenza sanitaria**
- ~ **Soccorso Pubblico di emergenza**
- ~ **Carabinieri**
- ~ **Vigili del fuoco**

(in base alla comunicazione della Prefettura di Monza e Brianza Ufficio territoriale del Governo prot. n. 0017580 del 5.10.2012)

ALTRE EMERGENZE E NUMERI TELEFONICI SPECIFICI per:

- | | |
|---|--------------------|
| ~ Centro antiveneni Ospedale Niguarda Ca' Granda | 02-66101029 |
| ~ Farmacia di turno | 800-801185 |
| ~ Emergenza ambientale (Corpo Forestale dello Stato) | 1515 |
| ~ Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri | 06-36225 |

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- ~ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al **112**.
- ~ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: [indirizzo e telefono dell'azienda](#), [informazioni sull'incendio](#).
- ~ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- ~ Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- ~ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico **112**
- ~ Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: [cognome e nome](#), [indirizzo](#), [n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci](#), [tipo di incidente](#): [descrizione sintetica della situazione](#), [numero dei feriti](#), ecc.
- ~ Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- ~ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa **112**
- ~ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- ~ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- ~ Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- ~ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- ~ Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

INTERFERENZE

Azienda	Descrizione attività svolta	Periodo
Impresa Appaltatrice	Servizi di sepoltura da eseguirsi nelle tombe private, campi decennali, ventennali, trentennali, colombari, campo bambini o loculi provvisori con l'ausilio di n. 2/4 persone e mezzi	Intervento su richiesta a seconda della mortalità. in conformità a quanto stabilito nel regolamento di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Posa in opera di anelli in cls per formazione basamento di supporto ai cippi o ai monumenti , comprensivo di ogni opera necessaria per l'esecuzione a regola d'arte.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Esecuzione di estumulazione di salme da colombari, e tombe di famiglia, trasporto materiale di risulta alle PP.DD.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Movimentazione salma, carico e stoccaggio cassa in legno e zinco (provenienza colombari e tombe di famiglia)	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Esecuzione di esumazione da campo decennale/ventennale con assistenza di n.4 persone, compreso di scavo eseguito a macchina, demolizione di monumento e successivo reinterro, compreso conferimento materiale di risulta alle PP.DD.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Movimentazione salma, carico e stoccaggio cassa in legno (provenienza campi 10.li / 20.li)	Durante il periodo contrattuale secondo la

		tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Esecuzione di esumazione da campo trentennale/cinquantennale/campo di mineralizzazione con assistenza di n.4 persone, compreso di scavo eseguito a macchina, demolizione di monumento, demolizione di cassone in cls e successivo reinterro, compreso conferimento materiale di risulta alle PP.DD.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Movimentazione salma, carico e stoccaggio cassa in legno (provenienza campi 30.li / 50.li e campo mineralizzazione)	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Scavo per formazione fossa campo di mineralizzazione e inumazione salme.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Esecuzione di traslazioni	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Smaltimento casse di zinco	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Smaltimento rifiuti speciali proveniente da estumulazioni, esumazioni.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale di

		Polizia Mortuaria.
Impresa Appaltatrice	Taglio manto erboso	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione
Impresa Appaltatrice	Contenimento erbe infestanti con diserbo chimico	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione
Impresa Appaltatrice	Potatura siepi e arbusti	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione
Impresa Appaltatrice	Lavori vari di manutenzione ordinaria quali ad esempio la sistemazione dei vialetti , riempimento buche ecc. da realizzarsi a seconda della necessità a mano o con l'ausilio di mezzi.	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione.
Impresa Appaltatrice	Consegna forniture varie	Durante il periodo contrattuale secondo la tempistica e il programma pianificato con il Rup o con il Direttore dell'Esecuzione
Impresa Appaltatrice	Reperibilità per Apertura Chiusura Camera Mortuaria	Interventi da eseguirsi a chiamata durante il periodo d'appalto
Impresa Appaltatrice	Apertura e chiusura dei cimiteri	Intervento giornaliero da eseguirsi nei giorni e negli orari di apertura dei cimiteri
Impresa Appaltatrice	Raccolta rifiuti, e smaltimento con l'ausilio di mezzi	Intervento da eseguirsi secondo la cadenza stabilita nel documento di stima delle prestazioni,
Impresa Appaltatrice	Servizio di pulizia aree cimiteriali asfaltate, a verde, attraverso soffiatura, rastrellatura e raccolta foglie o altro materiale rinvenuto. Trasporto rifiuti indifferenziabili nei cassoni ubicati vicino all'ingresso del Cimitero Principale	Intervento da eseguirsi secondo la cadenza stabilita nel documento di stima delle prestazioni,
Impresa Appaltatrice	Servizio di pulizia bagni, percorsi pedonali porticati, scale, rampe e vani ascensori di tutti i corpi colombari e ossari come da precise indicazioni del documento "Stima prestazioni" e "Capitolato speciale d'appalto".	Intervento da eseguirsi secondo la cadenza stabilita nel documento di stima delle prestazioni, per tutto il periodo d'appalto
Comune di Seregno	Attività di Verifica e controllo	Continuativo

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la relativa entità del Rischio.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Rischio Incendio	Possibile	Modesta	BASSO	2
Elettrocuzione / impianto elettrico	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischi legati all' incolumità delle persone per la presenza di visitatori	Possibile	Modesta	BASSO	2
rischio di interferenza con addetti/utenti impegnati nelle proprie attività istituzionali nelle sedi di svolgimento del servizio	Possibile	Modesta	BASSO	2
rischio di utilizzo improprio dei prodotti detergenti e di pulizia ad opera di personale non autorizzato	Possibile	Modesta	BASSO	2
rischio di investimento nei piazzali di sosta per le operazioni di carico e scarico	Possibile	Modesta	BASSO	2
rischio di intrusione nell'area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato con conseguente impossibilità di prosecuzione nelle operazioni di sicurezza ed esposizione alla potenziale caduta dei colli	Possibile	Modesta	BASSO	2
rischio di caduta (o ribaltamento) di oggetti o materiali	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischio di caduta dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischio di investimento durante il transito all'interno dell'area cimiteriale	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischi di investimento durante le operazioni di scavo	Possibile	Grave	MEDIO	3

MISURE DI PREVENZIONE

Lavorazioni indicate nel documento di stima delle prestazioni	<p>Durante le sepolture o le operazioni di esumazione/estumulazione, i visitatori dovranno essere mantenuti ad adeguata distanza dalle fosse o dai loculi, dai macchinari utilizzati, o da qualsiasi altro mezzo o materiale utilizzato.</p> <p>Durante le operazioni di scavo le aree dovranno essere recintate e mantenute chiuse con accesso consentito solo agli addetti autorizzati.</p> <p>Le attività non dovranno interferire con il flusso pedonale o veicolare che verranno mantenute nelle aree adiacenti.</p> <p>Dovranno essere segnalati tutti i rischi delle attività in esecuzione apponendo cartellonistica di segnalazione.</p>
Trasporto salme con l'ausilio di automezzi.	Il trasporto dovrà avvenire facendo attenzione al flusso pedonale o veicolare sui percorsi di transito all'interno del cimitero. Varranno le regole del codice della strada e le regole vigenti all'interno delle aree cimiteriali.
Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi	Informazione e Formazione per i lavoratori addetti. I lavoratori dovranno raccordarsi alle misure di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti dalle altre ditte presenti nei due cimiteri e dipendenti del Comune di Seregno.
Organizzazione del lavoro	Tramite periodiche riunioni di coordinamento, organizzate dalla committente, vengono stabiliti gli orari e le corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.
Ambiente di lavoro e strutture (cancelli, porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.
Materiale, attrezzature di lavoro	Le attrezzature ed il materiale di uso comune tra gli operatori e gli utenti devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare nessuno possa essere soggetto a rischi.
Pavimento scivoloso durante operazioni di pulizia: rischio caduta da parte dei visitatori	TRANSENNARE L'AREA attorno alle scale durante operazioni di pulizia SEGNALARE IL RISCHIO apponendo cartellonistica di pavimento scivoloso perché bagnato
Rischio inciampo nei cavi delle attrezzature elettriche utilizzate per operazioni in appalto	TRANSENNARE L'AREA attorno alla zona di intervento
Rischio urto contro attrezzature utilizzate per operazioni in appalto	SEGNALARE LA PRESENZA dei macchinari NELL'AREA LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI
Rischio caduta dall'alto di attrezzature durante operazioni di pulizia in quota	TRANSENNARE L'AREA attorno alle scale durante operazioni di pulizia in quota
Il luogo di lavoro e' a "basso" rischio incendio	Informazione e formazione di 1 h/edificio/anno per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.
Scivolamento sui percorsi porticati dei colombari nonché sulle scale e sui gradini	I lavoratori dovranno essere informati circa l'uso di scarpe antiscivolo. I visitatori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante il pericolo di scivolamento.

I materiali , le attrezzature e i macchinari dovranno essere ricoverati in appositi spazio delimitati e inaccessibili ai visitatori e alle persone non autorizzate.

In caso di intrusione nell'area di lavoro, di carico e scarico dei materiali da parte di personale non autorizzato, tali operazioni verranno immediatamente sospese, avvertendo nel contempo l'ufficio comunale perché possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni

L'appaltatore provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva

i materiali di pulizia e le attrezzature devono essere conservati in luoghi appositi (armadi, magazzini, ..) chiusi a chiave e distribuiti nella struttura compatibilmente con l'articolazione degli spazi esistenti. Tali materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati; durante lo svolgimento del servizio di pulizia dovrà essere posizionata apposita segnaletica di sicurezza al fine di vietare l'accesso ai non addetti

Si comunica inoltre che:

- i lavoratori della ditta appaltatrice si avvalgono dei servizi igienici e degli spogliatoi presenti all'interno dei locali sede dell' evento;
- i lavoratori devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, così come previsto dall'art. 26, comma 8 del D.lgs. 81/2008;
- è vietato assumere alcool in qualsiasi quantità e/o sostanze stupefacenti durante il normale orario di lavoro.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni relative al presente appalto, l'appaltatore si impegna, con la sottoscrizione integrale di tutti i documenti d'appalto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del servizio ed ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori nonché a consegnare all'Ente Committente la seguente documentazione:

- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto del presente appalto);
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto del presente appalto).

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a) Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b) Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c) Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d) Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e) Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f) Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g) Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.

- h) Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i) Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile della Ditta appaltatrice, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito Sezione E- Gestione delle emergenze).

VALIDITA' E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell' appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto oggetto del presente DUVRI, sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenze, come riportato nella seguente tabella riepilogativa.

Codice	Elemento di costo annuale	UM	Q.tà	Prezzo Unit.(€)	Importo (€)
01	Segnaletica D.P.I.	n.	4	200,00	800,00
02	formazione specifica	n.	4 riunioni da 2 h	40,00	320,00
03	Sopralluoghi e riunioni	n.	4 incontri da 2 h	22.50	180,00

Tot anno	1.300,00
Tot 3 anni	3.900,00

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Caduta dall'alto

- ~ Durante l'uso della scala, una persona dovrà esercitare da terra una continua vigilanza della stessa. (Art.113, comma 8 - D.Lgs.81/08 smi)
- ~ E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli (Punto 2.2.2.4. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08 smi)
- ~ E' assolutamente vietato, in caso di blocco dell'ascensore, aprire manualmente le porte di piano se non è stata ancora effettuata correttamente la manovra di messa al piano della cabina per evitare rischio di cadute nel vuoto

Urti, colpi, impatti e compressioni

- ~ Sia ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori.
- ~ In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.

Scivolamenti, cadute a livello

- ~ Ad evitare scivolamenti e cadute a livello evitare la presenza di cavi elettrici non fissati e di pavimenti bagnati

Elettrocuzione

- ~ La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dall'azienda committente in quanto la realizzazione degli impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- ~ I lavoratori dell'azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
- ~ Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- ~ Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

Rumore

- ~ Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose in ambienti con presenza di lavoratori dell'azienda committente.

Inalazione di polveri e fibre

- ~ Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.
- ~ Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- ~ Sia l'Azienda committente, sia l'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

Allergeni

- ~ L'impiego di prodotti chimici da parte dei lavoratori che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- ~ L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro-servizio.

Luoghi di Lavoro

- ~ Saranno transennate le zone di non libero accesso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Se non già indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura CE:

- ~ Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347)
- ~ Guanti antitaglio
- ~ Inserti antirumore (Conformi UNI EN 352-2)
- ~ Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
- ~ Scarpe di sicurezza antistatiche per installazione impianto elettrico (Conformi UNI EN 347)

DICHIARAZIONI

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza(D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. **81/08 smi**;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro		

Appaltatore

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda/	Datore di lavoro	Firma

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE